



CUVELIER

“ L'INSTALLATION DE CHANTIER MAÎTRISÉE ”

Grille de répartition 4 départs 30/60A

GR4D3060



PERFORMANCES

Situé en aval d'un coffret de comptage tarif bleu raccordée au réseau public

Situé en amont des coffrets de distribution ou de cantonnement

Destiné à séparer les principaux circuits électriques de chantier

Assure la protection sélective des différents départs vers les armoires situées en aval

EQUIPEMENTS

Fermé par clef 455

Pied métallique et armoire métallique en tôle d'acier électro zingué

Plastron articulé sur châssis pour faciliter l'accessibilité

Coup de poing d'arrêt d'urgence

Entrée :

- Bornier

Sortie :

- 4 disjoncteurs magnétothermiques réglable 30 à 60A

DIMENSIONS

Hauteur :	1420 mm
Largeur :	600 mm
Profondeur :	400 mm